

BORDEREAU DE PRIX A COMPLETER
LOT 3 : MENUISERIE

ERP CLUB HOUSE AVIRON
8 AV de Renac
47110 sainte Livrade sur Lot



SERVICES TECHNIQUES
MAIRIE DE SAINTE LIVRADE SUR LOT
ZONE ROSSIGNOL
47110 Sainte Livrade sur Lot
05 53 49 69 07

LOCALISATION	DESIGNATION	U	Qu	PRIX UNITAIRE	MONTANT HT
ENTREE	Fourniture de menuiserie en ALUMINIUM Alu Mat 7035 Mat (gris clair) Rupture totale de Pont Thermique Uw < égal 1,7 w/m².k et Sw>égal 0,36	ENS	1		
	Ensemble de Dim. L 1730 x H 2500 comprenant : 1 Porte 2 vantaux tiercés, seuil PMR alu, barre antipanique 3 points béquille et cylindre, panneau Thermipan Blanc ép. 28mm 1 châssis Fixe en imposte : double vitrage 44/2-20 Argon - 4 FE				
CLUB HOUSE	Fenêtre 2 vantaux, Double vitrage 44,2/16 Argon /4 FE + TGI, grille de ventilation Dim L 1700 x H 1700	U	1		
CLUB HOUSE	Porte fenêtre 2 vantaux ouverture extérieure, seuil PMR alu, béquille et cylindre à bouton, soubassement plein, Thermipan 28mm Double vitrage 44,2/16 Argon /44,2 FE + TGI, Dim L 1650 x H 2395	U	1		
CLUB HOUSE	Porte fenêtre 2 vantaux ouverture seuil PMR alu, crémonne, soubassement plein panneau, Thermipan 28mm Double vitrage 44,2/16 Argon /4 FE + TGI, grille de ventilation Dim L 1650 x H 2395	U	2		
CHAUFFERIE	Porte de service 1 ventail, ouverture extérieure, seuil PMR alu, serrure 3pts à relevage avec béquille double 1 cylindre à bouton, remplissage panneau plein thermipan ép, 28mm Dim. L 860 x H 2060	U	1		
LOCALISATION	Fourniture de menuiserie en PVC 70mm Coloris 7035 approchant gris clair Uw < égal 1,7 w/m².k et Sw > égal 0,36 Ensemble de DIM L 2840 x H 650 comprenant :				
VESTIAIRE1 + CH	- 3 Châssis à soufflet, crémonne, double vitrage 4/20 Argon 4 + TGI	Ens	2		
VESTIAIRE 2 + SAN	Soufflet, crémonne, double vitrage 4/20 Argon 4 + TGI Dim 900 x H 650	U	6		
SANIT 1	Dim L 1200 x H 650	U	1		
SANIT 1	Dim L 800 x H 650	U	1		
REMISE	Ensemble de Dim. L 1700 x H 650 comprenant : 2 Soufflets, double vitrage 4/20 Argon 4 + TGI	Ens	1		
BALCON	Fourniture de couverture en aluminium RAL 7035 Dimensions : développé env. Entre 380 et 480mm Longueur : environ 25m/l				
	Pose de l'ensemble en rénovation, compris visserie et silicone Y compris évacuation de l'existant Y compris couvre-joints intérieur Hors habillages extérieurs (ITE) Hors acheminement électrique Pose de l'ensemble couverture hors démoissage et nettoyage du support pour pose couverture	ENS	1		
TOTAL HORS TAXES					
TOTAL TVA 20 %					
TOTAL TTC					