



EXECUTION PAR LES SERVICES TECHNIQUES:  
 SUR PRECONISATION DU BUREAU DE CONTROLE  
 CREATION D'UN LOCAL  
 CHAUFFERIEREPONDANT AU NORME SECURITE  
 INCENDIE:  
 MISE EN PLACE D'UNE CLOISON COUPE FEU 1H  
 PORTE OUVRANT DROIT EXTER + FERME PORTE  
 93 /204 POUR PASSAGE EQUIPEMENT+ CLE  
 INSTALLATION PLAFOND COUPE FEU 1 / 2H

EXECUTION PAR LES SERVICES TECHNIQUES  
 DEMOLITION DU MURET  
 DE RETENTION FIOUL

EXECUTION SEVICES TECHNIQUES:  
 DEPOSE PAVET DE VERRE + OBTURATION BLOC  
 CREU  
 Conduit  
 des fumées en brique pleine  
 réfractaire maçonnée

EXECUTION PAR LES SERVICES TECHNIQUES  
 REMPLACEMENT PORTE EXISTANTE PAR UNE  
 PORTE TIERS  
 OUVRANT EXT

LOT 6 GROS OEUVRE :  
 Consulter pour agrandissement ouverture  
 murs porteur ouverture de 140cm de large

LOT GROS OEUVRE exécution service technique:  
 RABOTAGE TABLEAU SOUS LINTEAU POUR 1 UP  
 RESERVATION SUR TABLEAUX POUR POSE EN FEUILLURE

NOTE: ATTENTION DEPLACER DEP EN INTERNE

ISSUE DE SECOURS  
 LOT 3 MENUISERIE ALUMINIUM  
 OUVRANT EXTERIEUR  
 POSE EN FEUILLURE  
 PERMETTANT PASSAGE 1UP  
 BARILLET A CLEF AVEC BOUTON  
 MOLETE + FERME PORTE

NOTE: ATTENTION DEPLACER  
 DEP EN INTERNE

LOT 2 ASSAINISSEMENT:  
 (OUVERTURE TROU D'HOMME REGIE) 24H AVANT  
 INERTAGE NEUTRALISATION ET DEGAZAGE CUVE A  
 FIOUL ENTERREE 2500L + REMPLISSAGE